

---

## Szacunkowe zestawienie kosztów - ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu  
INWESTOR : Gmina Tworóg  
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 16, Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marzena Mazurkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

---

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 17	Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu	0,00				0,00%
1.1	1 - 11	Budowa i przebudowa jezdni	0,00				0,00%
1.2	12 - 14	Utwardzenie pobocza - 10 cm	0,00				0,00%
1.3	15 - 17	Inne	0,00				0,00%
2	18 - 18	Dokumentacja projektowa	0,00				0,00%
		RAZEM netto	0,00				0,00%
		VAT	0,00				0,00%
		Razem brutto	0,00				0,00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu</b>				
<b>1.1</b>		<b>Budowa i przebudowa jezdni</b>				
1 d.1. 1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 2-01 0206- 04 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - korytowanie wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>3</sup>	2 418,336	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 2-31 0111- 01 0111-02 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe 0 - 63 mm	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
7 d.1. 1	KNR 2-31 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR 2-31 0311- 01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
9 d.1. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
10 d.1. 1	KNR 2-31 0311- 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	4 935,380	0,00	0,00
11 d.1. 1		Zalanie styków połączenia nawierzchni	m	35,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>Utwardzenie pobocza - 10 cm</b>				
12 d.1. 01 2	KNR 2-31 0102-	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	1 196,400	0,00	0,00
13 d.1. 05 0108-08 2 analogia	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	119,640	0,00	0,00
14 d.1. 05 2	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm- analogia destrukta asfaltowy odzysku	m <sup>2</sup>	1 196,400	0,00	0,00

## KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Inne				
15 d.1. 3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	1 994,000	0,00	0,00
16 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	139,580	0,00	0,00
17 d.1. 3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 994,000	0,00	0,00
Razem dział: Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu						0,00

## KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Dokumentacja projektowa</b>				
18 d.2		Dokumentacja projektowa	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dokumentacja projektowa						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł