

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Boruszowice.

ul. Kaletańska, Brzozowa

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśniewej dla miejscowości Boruszowice oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków - zestawienie kosztów inwestycji								
Kod	Opis	jm.	Ilość	Cena jednostkowa	Cena całkowita	Wskaźnik	Udział [%]	Zmiany [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2223-117	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm	m	658					
2223-117	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm	m	600					
2223-117	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m	81					
2223-111	Studzienki zaworowe	kpl.	27					
2223-111	Pompownia próżniowo tłoczna (kontener z instalacjami, pompy próżniowe, zbiornik podciśnieniowy, panel sterowniczy i monitoring)	kpl.	1					
2223-117	Kontenerowa oczyszczalni ścieków	kpl.	1					
Razem netto								